

## Teilsanierung Zufahrt Freibadparkplatz OT Jahnsdorf

Bestand: Ca. 200m<sup>2</sup> bestehende Fläche, ungebundener Aufbau, ungeprüfter Aufbau/Tragfähigkeit mit stehendem Wasser aufgrund ungenügender Versickerung bzw. Ableitung

Aufgabenstellung: Herstellung einer tragfähigen Befahrbarkeit (OK-Frostschutz 100MN/m<sup>2</sup>), Aufbau einer Asphaltfahrbahn 10 + 4 mit Gefälle zur Entwässerungsrinne, Herstellung einer Entwässerungsrinne (ca. 18lfm) in Granitkleinpflaster, Herstellung und Anbindung an einen Tageswassereinlauf (Suchschachtung Bestandsentwässerungsleitung und Anbindung an diese); Anpassung der Übergangs- bzw. Bankettbereiche

Ausführungszeitraum: Mai 2023

Bindefrist: 05. Mai, Angebote an die Gemeinde Jahnsdorf/Erzgeb. bis 20.04.

